



La empresa MAB ejecutará la obra

## Aena adjudica la adecuación de los accesos en la zona de Llegadas del Aeropuerto de Sevilla por 1,56 millones

- Los trabajos se centrarán en la zona de Llegadas, donde se renovarán el acerado, el pavimento y el mobiliario
- El proyecto también incluye la construcción de dos núcleos verticales para mejorar la comunicación con Salidas, además del remozado de la fachada del edificio terminal
- El plazo de ejecución rondará los ocho meses

9 de junio de 2025

Aena acaba de adjudicar por 1.563.300 euros la mejora de los accesos en la zona de Llegadas del Aeropuerto de Sevilla, con el fin de adecuarlos a las nuevas necesidades detectadas tras la ampliación del edificio terminal. La obra, que se desarrollará en un plazo aproximado de ocho meses, será ejecutada por la empresa MAB.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos se centrarán en los viales y el túnel de Llegadas, así como en el nudo previo al parking P1. En el primer caso, se procederá a la renovación del pavimento, la reestructuración del acerado, la habilitación de pasos de peatones inteligentes y la sustitución del mobiliario. También se pintará y reparará el techo del túnel, mientras que los viales se reconfigurarán para mejorar la fluidez y el ordenamiento del tráfico.

En cuanto a la entrada al aparcamiento, se incorporará señalética y señalización para adaptarla a la nueva disposición de los viales, de modo que el usuario cuente con un refuerzo en las indicaciones y se mejore la orientación en la zona.

### Mejor comunicación entre Llegadas y Salidas

La obra incluye, asimismo, la construcción de dos núcleos verticales de comunicación para facilitar el tránsito entre el nivel de Llegadas y el de Salidas. Uno de ellos se levantará en el patio de los naranjos, frente a otro núcleo ya existente, y dispondrá de un ascensor y una escalera fija. El segundo estará en la zona norte del túnel y contará con ascensor, escalera fija y rampa mecánica.

Se cuidará especialmente la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Por este motivo, en el patio de los naranjos se instalará una plataforma



# Nota de prensa

elevadora, que conectará el aparcamiento 'pick up' con el nuevo núcleo y el ya existente en esa misma ubicación.

Los núcleos estarán cubiertos, de manera que se garantizará la protección de los usuarios ante las inclemencias meteorológicas.

Por último, se abrirá un acceso mediante puerta automática desde el vial de Llegadas hasta el vestíbulo de Salidas y se aplicará un tratamiento de limpieza a la fachada del edificio terminal.